

Przedmiar

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa

Zadanie I

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1. Pomieszczenie nr 3				
1.1. Posadzki				
1	ZKNR C-2.1 0601/06	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 7,47*5,28	m2	39,442
			razem	m2 39,442
2	KNR 4-01 0804/07	Zerwanie posadzki cementowej 7,47*5,28/2	m2	19,721
			razem	m2 19,721
3	ZKNR C-2.1 0602/01	Wyrównanie podłoża przez szlifowanie	m2	39,442
4	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2	39,442
5	NNRNKB 7 1130/02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2	m2	39,442
6	NNRNKB 7 1130/03 (dopłata 20x)	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1mm (zaprawa CERESIT CN-72 - sucha mieszanka)	m2	19,721
7	KNR-W 2-02 1109/05	Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m2	39,442
8	KNNR 7 0507/04	Drobne elementy aluminiowe - progi i listwy osłaniające	m	1
9	KNR 4-01 0702/07	Analogia - wykucie tynku pod cokolik z płytki 5,28*2+7,47*2	m	25,5
			razem	m 25,5
10	NNRNKB 4 1123/03	Cokoliki z płytek terakotowych o wymiarach 10x10cm na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2	m	25,5
1.2. Ściany i sufity				
11	KNR 4-01 0702/07	Analogia - skucie wyoblen na sufitach 5,28*2+7,47*2	m	25,5
			razem	m 25,5
12	KNR 4-02 0516/03	Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego. Analogia - demontaż i ponowny montaż	kpl	3
13	KNR 4-01 0701/02	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5m2 na ścianach - za grzejnikiem Za grzejnikiem 0,90*1,70*3	m2	4,59
			razem	m2 4,59
14	KNR 4-01 0722/01	Przecieranie istniejących tynków (5,28*2+7,47*2)*2,44	m2	62,22
			razem	m2 62,22
15	KNR 4-01 0711/02	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III Za grzejnikiem 0,90*1,70*3	m2	4,59
			razem	m2 4,59
16	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m2	62,22
17	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych 5,28*7,47	m2	39,442
			razem	m2 39,442
18	NNRNKB 7 2608/08	Ochrona narożników wypukłych 2,4*2+1,50*4+1,00*2+2,00*4+1,00*2	m	22,8
			razem	m 22,8
19	NNRNKB 10 2013/01	Gładzie gipsowe grubości 3mm na podłożu z tynku, jednowarstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 62,22	m2	62,22
			razem	m2 62,22
20	NNRNKB 10 2015/01	Gładzie gipsowe grubości 3mm na podłożu z tynku, jednowarstwowe na stropach w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5m2	m2	39,442
21	KNR 2-02 1503/02	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną tynków wewnętrznych bez szpachlowania - lamperia		

Przedmiar

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	
		(5,28*2+7,47*2)*1,60	m2	40,8	
			razem	m2	40,8
22	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłozы gipsowych z gruntowaniem (5,28*2+7,47*2)*0,84+39,442	m2	60,862	
			razem	m2	60,862
23	KNR 4-01 0322/02	Obsadzenie krated wentylacyjnych w ścianach	szt	1	
24	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2	szt	1	
25	KNNR 2 1104/02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych 0,9*2	m2	1,8	
			razem	m2	1,8
26	KNNR 2 1103/01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne	m2	1,8	
27	Kalkulacja indywidualna	Wywóz i kosztą utylizacji	kpl	1	
		2. Zaplecze sali nr 3			
		2.1. Posadzki			
28	ZKNR C-2.1 0601/06	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 3,74*5,28	m2	19,747	
			razem	m2	19,747
29	ZKNR C-2.1 0602/01	Wyrównanie podłozы przez szlifowanie	m2	19,747	
30	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2	19,747	
31	NNRNKB 7 1130/02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2	m2	19,747	
32	KNR-W 2-02 1109/05	Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m2	19,747	
33	KNNR 7 0507/04	Drobne elementy aluminiowe - progi i listwy osłaniające	m	1	
34	KNR 4-01 0702/07	Analogia - wykucie tynku pod cokolik z płytki 5,28*2+3,74*2	m	18,04	
			razem	m	18,04
35	NNRNKB 4 1123/03	Cokoliki z płytek terakotowych o wymiarach 10x10cm na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2 3,74*2+5,28*2	m	18,04	
			razem	m	18,04
		2.2. Ściany i sufity			
36	KNR 4-01 0702/07	Analogia - skucie wyoblen na sufitach 3,74*2+5,28*2	m	18,04	
			razem	m	18,04
37	KNR 4-02 0516/03	Wymiana grzejnika stalowego dwupłytowego. Analogia - demontaż i ponowny montaż	kpl	1	
38	KNR 4-01 0701/02	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5m2 na ścianach - za grzejnikiem Za grzejnikiem 0,90*1,70	m2	1,53	
			razem	m2	1,53
39	KNR 4-01 0722/01	Przecieranie istniejących tynków 2,44*(3,74*2+5,28*2)	m2	44,018	
			razem	m2	44,018
40	KNR 4-01 0711/02	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III Za grzejnikiem 0,90*1,70	m2	1,53	
			razem	m2	1,53
41	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych 2,44*(3,74*2+5,28*2)	m2	44,018	
			razem	m2	44,018

Przedmiar

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
42	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych 3,74*5,28	m2	19,747
			razem	m2
43	NNRNKB 7 2608/08	Ochrona narożników wypukłych 1,8+1,50*2+1,00*2+2,00*4	m	14,8
			razem	m
44	NNRNKB 10 2013/01	Gładzie gipsowe grubości 3mm na podłożu z tynku, jednowarstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 2,44*(3,74*2+5,28*2)	m2	44,018
			razem	m2
45	NNRNKB 10 2015/01	Gładzie gipsowe grubości 3mm na podłożu z tynku, jednowarstwowe na stropach w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5m2	m2	19,747
46	KNR 2-02 1503/02	Dwukrotne malowanie zwykłe farba olejna tynków wewnętrznych bez szpachlowania - lamperta (5,28*2+3,74*2)*1,60	m2	28,864
			razem	m2
47	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnątrznych podłozy gipsowych z gruntowaniem (5,28*2+3,74*2)*0,84 19,747	m2	15,154
			m2	19,747
			razem	m2
48	KNR 4-01 0322/02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach	szt	1
49	Kalkulacja indywidualna	Wywóz i koszty utylizacji	kpl	1