

		4 Księgowość		
		4.1. Posadzki		
74	ZKNR C-2.1 0601/06	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 3,67*5,36		
			m2	19,671
			razem	m2 19,671
75	ZKNR C-2.1 0602/01	Wyroównanie podłoża przez szlifowanie	m2	19,671
76	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2	19,671
77	NNRNKB 7 1130/02	Warstwy wyrównujące i wygladzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2	m2	19,671
78	KNR-W 2-02 1109/05	Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m2	19,671
79	KNNR 7 0507/04	Drobne elementy aluminiowe - progi i listwy osłaniające	m	1
80	KNR 4-01 0702/07	Analogia - wykucie tynku pod cokolik z płytki 5,36*2+3,67*2	m	18,06
			razem	m 18,06
81	NNRNKB 4 1123/03	Cokoliki z płytek terakotowych o wymiarach 10x10cm na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2		

Zadanie II

Przedmiar

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		3,74*2+5,28*2	m	18,04
			razem	m
				18,04
		2.2. Ściany i sufity		
82	KNR 4-01 0702/07	Analogia - skucie wyobleni na sufitach 3,67*2+5,36*2	m	18,06
			razem	m
				18,06
83	KNR 4-02 0516/03	Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego. Analogia - demontaż i ponowny montaż	kpl	1
84	KNR 4-01 0701/02	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5m2 na ścianach - za grzejnikiem Za grzejnikiem 0,90*1,70	m2	1,53
			razem	m2
				1,53
85	KNR 4-03 1001/01	Mechaniczne kucie bruzd dla przewodów wtynkowych w podłożu ceglanym - dodatkowe gniazdko i lampa	m	15
86	KNNR 5 0205/04	Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 pod tynkiem w gotowych bruzdach na betonie - dodatkowe gniazdko i lampa 10+5	m	15
			razem	m
				15
87	KNR 4-01 0722/01	Przecieranie istniejących tynków 2,44*(3,67*2+5,36*2) 19,671	m2	44,066
			razem	m2
				63,737
88	KNR 4-01 0711/02	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III Za grzejnikiem 0,90*1,70 Bruzdy po pracach elektrycznych 15,00*0,10	m2	1,53
			razem	m2
				1,5
				3,03
89	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych 2,44*(3,67*2+5,36*2)	m2	44,066
			razem	m2
				44,066
90	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych 3,67*5,36	m2	19,671
			razem	m2
				19,671
91	NNRNKB 7 2608/08	Ochrona narożników wypukłych 2,4+1,50*2+1,00*2+2,00*2	m	11,4
			razem	m
				11,4
92	NNRNKB 10 2013/01	Gładzie gipsowe grubości 3mm na podłożu z tynku, jednowarstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 Obmiar 68,6	m2	68,6
			razem	m2
				68,6
93	NNRNKB 10 2015/01	Gładzie gipsowe grubości 3mm na podłożu z tynku, jednowarstwowe na stropach w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5m2 3,67*5,36	m2	19,671
			razem	m2
				19,671
94	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnątrznych podłogi gipsowych z gruntowaniem 2,44*(5,36*2+3,67*2) 19,671	m2	44,066
			razem	m2
				19,671
				63,737
95	KNNR 5 0502/01	Montaż opraw oświetleniowych - lampy po stronie inwestora	kpl	3
96	KNR 4-01 0322/02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach	szt	1
97	KNNR 5 0301/02	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny - mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kolków plastikowych osadzonych w cegle	szt	1
98	KNNR 5 0302/01	Montaż puszek instalacyjnych pojedynczych podtynkowych o średnicy do 60mm	szt	1
99	KNNR 5 0308/03	Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych	szt	4
100	Kalkulacja indywidualna	Wywóz i kosztu utylizacji	kpl	1
		5 Sala na parterze		