

## Przedmiar

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa

Ladawie III

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
<b>2.1. Posadzki</b>				
101	ZKNR C-2.1 0601/06	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych  3,47*5,66	m2	19,64
			razem	m2 19,64
102	ZKNR C-2.1 0602/01	Wyrównanie podłoża przez szlifowanie	m2	19,64
103	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2	19,64
104	NNRNKB 7 1130/02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2	m2	19,64
105	KNR-W 2-02 1109/05	Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m2	19,64
106	KNNR 7 0507/04	Drobne elementy aluminiowe - progi i listwy osłaniające	m	1
107	KNR 4-01 0702/07	Analogia - wykucie tynku pod cokolik z płytki  5,66*2+3,47*2	m	18,26
			razem	m 18,26
108	NNRNKB 4 1123/03	Cokoliki z płytek terakotowych o wymiarach 10x10cm na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2	m	18,26
<b>2.2. Ściany i sufity</b>				
109	KNR 4-01 0702/07	Analogia - skucie wyoblen na sufitach  5,66*2+3,47*2	m	18,26
			razem	m 18,26
110	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2	szt	1
111	KNR 4-01 0304/01	Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej  1,53*0,95*0,12	m3	0,174
			razem	m3 0,174
112	KNR 4-02 0516/03	Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego. Analogia - demontaz i ponowny montaz	kpl	2
113	KNR 4-01 0701/02	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5m2 na ścianach - za grzejnikiem  Za grzejnikiem 0,90*1,70*2	m2	3,06
			razem	m2 3,06
114	KNR 4-03 1001/01	Mechaniczne kucie bruzd dla przewodów wtynkowych w podłożu ceglany - dodatkowe gniazdko i lampa	m	15
115	KNNR 5 0205/04	Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 pod tynkiem w gotowych bruzdach na betonie - dodatkowe gniazdko i lampa  10+5	m	15
			razem	m 15
116	KNR 4-01 0722/01	Przecieranie istniejących tynków  (2,35+2,5)/2*(5,66*2+3,47*2) 5,66*3,47	m2	44,281
			razem	m2 19,64
			razem	m2 63,921
117	KNR 4-01 0711/02	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III  Za grzejnikiem 0,90*1,70*2 Bruzdy po pracach elektrycznych 15,00*0,10 okno 1,53*0,95*2	m2	3,06
			m2	1,5
			m2	2,907
			razem	m2 7,467
118	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych  (2,35+2,5)/2*(5,66*2+3,47*2)	m2	44,281
			razem	m2 44,281
119	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych  5,66*3,47	m2	19,64
			razem	m2 19,64
120	NNRNKB 7 2608/08	Ochrona narożników wypukłych  2*4+1*2+1,5*4+1,8*2	m	19,6

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa

Nr	Podstawa	Opis robót		Jm	Ilość
			razem	m	19,6
121	NNRNKB 10 2013/01	Gładzie gipsowe grubości 3mm na podłożu z tynku, jednowarstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m <sup>2</sup> 63,921 1,6*1		m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	63,921 1,6
			razem	m <sup>2</sup>	65,521
122	KNR 2-02 1503/02	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną tynków wewnętrznych bez szpachlowania - lamperia 1,6*(5,66*2+3,47*2)		m <sup>2</sup>	29,216
			razem	m <sup>2</sup>	29,216
123	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznymi podłogi gipsowych z gruntowaniem (0,75+0,9)/2*(5,66*2+3,47*2) 5,66*3,47		m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	15,065 19,64
			razem	m <sup>2</sup>	34,705
124	KNNR 5 0502/01	Montaż opraw oświetleniowych		kpl	3
125	KNR 4-01 0322/02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach		szt	1
126	KNNR 5 0301/02	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny - mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych osadzonych w cegle		szt	1
127	KNNR 5 0302/01	Montaż puszek instalacyjnych pojedynczych podtynkowych o średnicy do 60mm		szt	1
128	KNNR 5 0308/03	Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych		szt	4
129	Kalkulacja indywidualna	Wywóz i koszt utylizacji		kpl	1
		<b>6 Pracownia techniczna</b>			
		<b>2.1. Posadzki</b>			
130	ZKNR C-2.1 0601/06	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 3,47*5,89		m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	20,438 20,438
			razem	m <sup>2</sup>	20,438
131	ZKNR C-2.1 0602/01	Wyrównanie podłoża przez szlifowanie		m <sup>2</sup>	20,438
132	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych		m <sup>2</sup>	20,438
133	NNRNKB 7 1130/02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m <sup>2</sup>		m <sup>2</sup>	20,438
134	KNR-W 2-02 1109/05	Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej układane metodą regularną		m <sup>2</sup>	20,438
135	KNNR 7 0507/04	Drobne elementy aluminiowe - progi i listwy osłaniające		m	1
136	KNR 4-01 0702/07	Analogia - wykucie tynku pod cokołik z płytki 5,89*2+3,47*2		m m	18,72 18,72
			razem	m	18,72
137	NNRNKB 4 1123/03	Cokołiki z płytek terakotowych o wymiarach 10x10cm na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m <sup>2</sup>		m	18,72
		<b>2.2. Ściany i sufity</b>			
138	KNR 4-01 0702/07	Analogia - skucie wyoblen na sufitach 5,89*2+3,47*2		m m	18,72 18,72
			razem	m	18,72
139	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m <sup>2</sup>		szt	1
140	KNR 4-01 0304/01	Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej 1,53*0,95		m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1,454 1,454
			razem	m <sup>3</sup>	1,454
141	KNR 4-02 0516/03	Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego. Analogia - demontaż i ponowny montaż		kpl	2
142	KNR 4-01 0701/02	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5m <sup>2</sup> na ścianach - za grzejnikiem Za grzejnikiem 0,90*1,70*2		m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3,06 3,06
			razem	m <sup>2</sup>	3,06

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	
143	KNR 4-03 1001/01	Mechaniczne kucie bruzd dla przewodów wtykowych w podłożu ceglany - dodatkowe gniazdko i lampa	m	15	
144	KNNR 5 0205/04	Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm <sup>2</sup> pod tynkiem w gotowych bruzdach na betonie - dodatkowe gniazdko i lampa 10+5	m	15	
			razem	m	15
145	KNR 4-01 0722/01	Przecieranie istniejących tynków  (2,35+2,5)/2*(5,89*2+3,47*2) 5,66*3,47	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	45,396 19,64	
			razem	m <sup>2</sup>	65,036
146	KNR 4-01 0711/02	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III  Za grzejnikiem 0,90*1,70*2 Bruzdy po pracach elektrycznych 15,00*0,10 okno 1,53*0,95*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3,06 1,5 2,907	
			razem	m <sup>2</sup>	7,467
147	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych  (2,35+2,5)/2*(5,66*2+3,47*2)	m <sup>2</sup>	44,281	
			razem	m <sup>2</sup>	44,281
148	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych  5,66*3,47	m <sup>2</sup>	19,64	
			razem	m <sup>2</sup>	19,64
149	NNRNKB 7 2608/08	Ochrona narożników wypukłych  2*4+1*2+1,5*4+1,8*2	m	19,6	
			razem	m	19,6
150	NNRNKB 10 2013/01	Gładzie gipsowe grubości 3mm na podłożu z tynku, jednowarstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m <sup>2</sup> 65,036 1,6*1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	65,036 1,6	
			razem	m <sup>2</sup>	66,636
151	KNR 2-02 1503/02	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną tynków wewnętrznych bez szpachlowania - lamperia  1,6*(5,89*2+3,47*2)	m <sup>2</sup>	29,952	
			razem	m <sup>2</sup>	29,952
152	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem  (0,75+0,9)/2*(5,89*2+3,47*2) 5,66*3,47	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	15,444 19,64	
			razem	m <sup>2</sup>	35,084
153	KNNR 5 0502/01	Montaż opraw oświetleniowych	kpl	3	
154	KNR 4-01 0322/02	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach	szt	1	
155	KNNR 5 0301/02	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny - mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kolków plastikowych osadzonych w cegle	szt	1	
156	KNNR 5 0302/01	Montaż puszek instalacyjnych pojedynczych podtynkowych o średnicy do 60mm	szt	1	
157	KNNR 5 0308/03	Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych	szt	4	
158	Kalkulacja indywidualna	Wywóz i koszt utylizacji	kpl	1	